



シート巻・レジン注入・プレハブ・常温収縮接続



製品名	アサヒパットマイテA	アサヒパットヒイテA
写 真		
用 途	シート巻形直線・分岐接続部  	常温収縮形直線接続材料 
適 用 ケーブル	600V 電力ケーブル	600V 電力ケーブル
掲載ページ	P.30	P.37

製品名	アサヒパット10	6600V 常温収縮形直線接続材料
写 真		
用 途	レジンモールド形直線・ 分岐接続部 	直線接続部  
適 用 ケーブル	600V 電力・制御ケーブル	6600V 単心CVケーブル 6600V CVTケーブル
掲載ページ	P.39	P.42

製品名	22 kV 常温収縮形直線接続材料	33kV 常温収縮形直線接続材料
写 真		
用 途	直線接続部 	直線接続部
適 用 ケーブル	22 kV 単心CVケーブル 22 kV CVTケーブル	33 kV 単心CVケーブル 33 kV CVTケーブル
掲載ページ	P.43	P.44



エコケーブル適用品(標準仕様)



エコケーブル対応可(標準仕様ではありません)



耐火ケーブル対応可(標準仕様ではありません)

アサヒパットマイテA(屋内外用)

600V 電力ケーブル用 シート巻形直線・分岐接続材料

★特 長

1. **簡 単** パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)
シートを巻き付けるだけ
2. **便 利** 分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)
巻き付け作業方向を選ばないシート形状
3. **エ コ** エコケーブルにも適用可能です。🌱
4. **フ リ ー** 全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能。
(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合) 
5. **難 燃** 保護シートは難燃性能を有しております

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続




● 電気特性：JCAA K 1101 EM (環境配慮形600V接続部性能基準)

試 験 項 目	性 能
商 用 周 波 耐 電 圧	3.5kV連続10分間で異常なし 通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
通 電 温 度 上 昇	105℃、3時間、3回で異常なし
気 密	98kPa(1.0kg f/cm ²)、1時間で異常なし

CVT・EM-CETケーブル用1本分岐接続< T形コネクタ用>

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。(但しMTY-02T・MTY-03Tは幹線切断工法にも対応しております。)
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

■MTY-01T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド




※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-01T	T26以下	60	150



■MTY-02T ■MTY-03T 幹線切断工法対応

①絶縁シート ②保護シート ③パテ




※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-02T	T44~T122	60	150
MTY-03T	T154~T365	120	190



■MTY-04T ①絶縁シート ②補助シート ③保護シート ④パテ



※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-04T	T450~T700	150	240



● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)											
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
幹線 (mm ²)	3.5												
	5.5												
	8	MTY-01T (コネクタサイズ T26以下)											
	14												
	22		MTY-02T (コネクタサイズ T44~T122)										
	38												
	60												
	100					MTY-03T (コネクタサイズ T154~T365)							
	150												
	200												
	250									MTY-04T (コネクタサイズ T450~T700)			
	325												


※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。

シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続

CVT・EM-CETケーブル用2本分岐接続＜T形コネクタ用＞

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。


■MT2-01T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド



※図面は1相分のみの表示です

■MT2-02T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド

■MT2-03T



※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-01T	T26以下	60	150



型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-02T	T44～T76	60	150
MT2-03T	T98～T365	120	190



● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)							
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
幹線 (mm ²)	3.5								
	5.5	MT2-01T (コネクタサイズ T26以下)							
	8								
	14								
	22	MT2-02T (コネクタサイズ T44～T76)							
	38								
	60								
	100	MT2-03T (コネクタサイズ T98～T365)							
	150								
	200								
	250								
	325								

型番・コネクタサイズ


※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
 ※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

CVT・EM-CETケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

■ MTS-01T
 ■ MTS-02T
 ■ MTS-03T

①絶縁シート ②保護シート



※図面は1相分のみの表示です

型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-01T	5.5～22	60	140
MTS-02T	38～100	80	160
MTS-03T	150～325	130	210




CV2～3心・EM-CE2～3心ケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞


※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

■ MTS-013
 ■ MTS-023

①絶縁シート ②保護シート




型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-013	3.5～8	130	210
MTS-023	14～22	280	360



アサヒパットマイテA 異種接続キット

※本製品にはトリプレックス用標準品が別途必要です。
 ※本製品にコネクタ・スリーブ類は含まれておりません。
 ※本製品は3相分入りです。
 ※平形ケーブルには使用できません。



① 絶縁シート
 ② 保護シート
 ③ 三又分岐管
 ④ アサヒ P テープ

用途・特長

シート巻形直線接続材料 アサヒパットマイテAの3心対トリプレックス接続用追加材料キットです。トリプレックス用標準品に、下記追加キット品を使用して頂くことで、異種接続が可能です。

ケーブルサイズ(mm ²)	追加キット型番	対応型番製品
5.5	MT3-01T5.5	MTS-01T
8	MT3-01T8	
14	MT3-01T14	
22	MT3-01T22	
38	MT3-02T38	MTS-02T
60	MT3-02T60	
100	MT3-02T100	
150	MT3-03T150	MTS-03T
200	MT3-03T200	
250	MT3-03T250	
325	MT3-03T325	

※この異種接続キットは「屋内用」のみとなります。


耐火トリプレックスケーブル用2本分岐接続＜T形コネクタ用＞

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。
 ※適用最小ケーブルサイズは3.5mm²です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張り性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

■MT2-01T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド




※図面は1相分のみ表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-01T-FP	T26以下	70	150



■MT2-02T-FP ■MT2-03T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド



※図面は1相分のみ表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-02T-FP	T44～T76	70	150
MT2-03T-FP	T98～T365	120	190



● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)							
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100
幹線 (mm ²)	3.5								
	5.5	MT2-01T-FP (コネクタサイズ T26以下)							
	8								
	14								
	22	MT2-02T-FP (コネクタサイズ T44～T76)							
	38								
	60								
	100								
	150	MT2-03T-FP (コネクタサイズ T98～T365)							
	200								
	250								
	325								

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
 ※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

シート巻・レジン注入・
 プレハブ・常温収縮接続


耐火トリプレックスケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの
 認定番号を取得しております。
 最新の認定番号が必要な場合は
 お問合せ下さい。

■MTS-01T-FP
 ■MTS-02T-FP
 ■MTS-03T-FP

①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ



※図面は1相分のみの表示です

型番	適用サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-01T-FP	3.5~22	70	140
MTS-02T-FP	38~100	80	160
MTS-03T-FP	150~325	130	210




耐火2～3心ケーブル用直線接続＜B形スリーブ用＞

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※平形ケーブルには使用できません。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにしてください。荷重がかかる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮してください。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの
 認定番号を取得しております。
 最新の認定番号が必要な場合は
 お問合せ下さい。

■MTS-013-FP
 ■MTS-023-FP

①保護シート ②絶縁シート ③耐火テープ




型番	適用サイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-013-FP	2~8	130	210
MTS-023-FP	14~22	280	360



アサヒパットヒイテA(屋内外用)

600V CVT・EM・CETケーブル用 常温収縮形直線接続材料

- ★特 長
1. 短 時 間 簡単施工で作業時間低減!施工品質安定!
 2. 安 全 熱源・火気不要で安全!
 3. エ コ ハロゲン系材料・鉛不使用でエコロジー
 4. 屋 外 可 耐候性に優れ、屋外使用も可能!




シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続

● 電気特性：

項 目	性 能
商 用 周 波 耐 電 圧	3.5kV連続10分間で異常なし 通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
通 電 温 度 上 昇	105℃、3時間、3回で異常なし
気 密	外圧0.1MPa、1時間で異常無し


(JCAA K1101準拠)

アサヒパットヒイテA 製品ラインナップ



- ① ケーブルシース
- ② ケーブル導体
- ③ 圧着スリーブ(製品には付属していません)
- ④ 絶縁シート
- ⑤ 常温収縮チューブ


型番	ケーブルサイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
HTS-38/60T	38	45	140
	60	45	130
HTS-100/150T	100	45	150
	150	65	150
HTS-200/325T	200	75	170
	250	85	170
	325	85	170



部品構成

※製品にスリーブは付属されていません。
 別途、裸圧着スリーブ(B形)をご準備ください。
 ※常時冠水となる布設環境には使用しないで下さい。
 ※製品1組は3相分の材料構成となります。

●作業手順



①ケーブル処理



②導体接続



③絶縁シートの巻き付け



④チューブの収縮



⑤完成

簡単
4ステップで
ラクラク施工!

アサヒパット10

600V レジンモールド形直線・分岐接続材料



★特 長

1. レジンとモールドケースの組合せにより確実な内部保護ができ、地中・直埋※にも使用できます。
※直埋の場合は、堅牢なトラフその他の防護物に納める必要があります。
2. 常温硬化型レジンを採用により、簡単な施工で確実な絶縁・防湿が行えます。
3. エコケーブルにも適用可能 

●直線接続選定表

ケーブル サ イ ズ	600V電力ケーブル CV・VV・EM・CE			
	単 心	2 心	3 心	4 心
mm ²				
2		SJ-101		
3.5	SJ-51			
5.5			SJ-102	
8				
14				
22				
38				
60			SJ-103	
100				
150			SJ-104	
200				
250	SJ-103			
325				


ケーブル サ イ ズ	600V電力コルゲートケーブル CV・VVMA・ZV		
	2 心	3 心	4 心
mm ²			
2			
3.5		SJ-102C	
5.5			
8			
14			
22		SJ-103C	
38			
60			
100		SJ-104C	
150			
200			
250			
325			

ケーブル サ イ ズ	600V制御ケーブル CVV・CEV	
	線心数	型 番
mm ²		
1.25	2 ～ 7	SJ-51
	8 ～ 20	SJ-102
	21 ～ 30	SJ-103
2.0	2 ～ 5	SJ-51
	6 ～ 16	SJ-102
	17 ～ 30	SJ-103
3.5	2 ～ 4	SJ-51
	5 ～ 11	SJ-102
	12 ～ 20	SJ-103



- (注) 1. 異径接続は太いサイズで選定して下さい。
2. 接続スリーブ (突合せ (B形) 圧着スリーブ) は含まれておりません。
別途準備して下さい。
3. トリプレックス形の場合は、単心用にて選定してください。
一か所につき3キット必要です。
4. 通信ケーブル等には使用できません。
5. 直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

●完成図(SJ-101～104タイプ)



シート巻・レジン注入・
プレハブ・常温収縮接続

● 分岐接続選定表

●600V電力ケーブル CV・VV・EM-CE用

分岐 本線		3.5mm ²			5.5mm ²			8mm ²			14mm ²			22mm ²			38mm ²			60mm ²		
		2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心	2心	3心	4心
3.5mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
5.5mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
8mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
14mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
22mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
38mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					
60mm ²	2心																					
	3心																					
	4心																					

●600V電力ケーブル 単心CV・VV・EM-CE用

ケーブルサイズ (mm ²)		分岐											
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	
本線	3.5												
	5.5												
	8												
	14												
	22												
	38												
	60												
	100												
	150												
	200												
	250												
	325												

YJ-101

YJ-102

YJ-103


YJ-104

(注) 1.コルゲートケーブル用の選定はお問い合わせ下さい。
2.トリプレックス形の場合は、単心用にて選定してください。
一か所につき3キット必要です。

●モールドケース寸法図


《1》直線型

SJ-51



型番	L	ℓ	D ⁰	D ¹	D ²	d
SJ-101	180	20	54	18	8	40
SJ-102	285	30	64	30	18	47
SJ-103	390	30	74	44	24	64
SJ-104	520	50	110	70	40	100

《2》分岐型



型番	L	ℓ	W	D ⁰	D ¹	D ²	d	T ₁	T ₂
YJ-101	225	20	85	60	18	8	42	18	8
YJ-102	310	30	115	70	30	18	60	30	18
YJ-103	360	35	130	80	43	25	60	40	15
YJ-104	480	35	190	110	50	26	110	50	15

単位：mm

アサヒパット10の異径接続が可能になりました!!

従来の同径接続に加え、2～3レンジの異径サイズ接続が可能に!

●異径接続対応品型番 SJ-51 SJ-101 SJ-102 SJ-103

※弊社在庫が無くなり次第、異径接続対応の作業説明書に順次改訂いたします。

●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE (線心数：単心、異径接続)

●600V 電力ケーブルCV・VV・EM-CE (線心数：単心、異径接続)

T 形コネクタ型番対応表

mm ²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
2			SJ-51										
3.5				SJ-51									
5.5					SJ-101								
8						SJ-101							
14							SJ-101						
22								SJ-102					
38									SJ-102				
60										SJ-102			
100											SJ-103		
150												SJ-103	
200													SJ-103
250													
325													

P 形スリーブ型番対応表

mm ²	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200
2			SJ-51								
3.5				SJ-51							
5.5					SJ-101						
8						SJ-101					
14							SJ-101				
22								SJ-102			
38									SJ-102		
60										SJ-102	
100											SJ-103
150											
200											

※同径接続には裸圧着スリーブ (B形) をご使用下さい。

6600V CVケーブル用 常温収縮形直線接続材料


EE対応

6600V 単心CV・CVT・単心CV(EE)・CVT(EE)ケーブル用

常温収縮工法を採用した高圧ケーブル接続材料 作業効率向上! 施工品質安定!

★特 長

1. 絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2. 遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用
3. 施工後すぐに耐压試験・通電が可能



【注記】1.※印寸法は圧縮前の寸法を示す。
2.本図は一相分の接続を示す。
3.22~38mm²用は上記の絶縁筒と形状が異なりますので別途仕様図面をお申し付けください。
直射日光のあたる布設は接続部最外層にアサヒSテープ(アサヒPテープ)巻が必要です。

エコケーブル用があります。
(エコケーブル用は
シースの収縮を抑制する仕様です)

型番 (CVT用)	適用ケーブルサイズ (mm ²)	各部の寸法 (mm)				六角圧縮ダイス 対角寸法 (mm)
		Ød	A	B	L	
J6CCST-A22C	22	55	50	450	590	12
J6CCST-A38C	38	55	60	450	590	14
J6CCST-A60C	60	60	70	470	610	19
J6CCST-A100C	100	60	80	470	610	23
J6CCST-A150C	150	65	80	490	630	26
J6CCST-A200C	200	65	90	490	630	29
J6CCST-A250C	250	70	100	490	630	32
J6CCST-A325C	325	70	110	570	710	36
J6CCST-A400C	400	70	100	570	710	38

●電気特性

試験項目	性能
商用周波耐電圧	22kV連続1時間
雷インパルス耐電圧	正負85kV、3回
商用周波電圧 部分放電	10kV(電圧上昇時) 5.5kV(電圧下降時)で10pC以下
長期課通電	8.5kV、導体温度95℃~100℃、30回
気密	98kPa(1.0kgf/cm ²)1時間

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。
住電HSTケーブル(株)製耐火ケーブルには標準外品で対応できます。

22kV CVケーブル用 常温収縮形直線接続材料

22kV 単心CV、CVT ケーブル用


常温収縮工法を採用した特高圧ケーブル接続材料 作業効率向上! 施工品質安定!

★特 長

1. 絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上 施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現
2. 遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用
3. 施工後すぐに耐圧試験・通電が可能



型番 (CVT用)	適用ケーブルサイズ (mm ²)	各部の寸法(mm)				六角圧縮ダイス 対角寸法(mm)
		Ød	A	B	L	
J22CCST-A60C	60	75	80	510	650	23
J22CCST-A100C	100	80	80	510	650	23
J22CCST-A150C	150	80	80	510	650	26
J22CCST-A200C	200	80	90	510	650	29
J22CCST-A250C	250	85	100	510	650	32
J22CCST-A325C	325	85	110	510	650	36
J22CCST-A400C	400	90	130	530	670	38



エコケーブル用があります。 (エコケーブル用はシースの収縮を抑制する仕様です)

【注記】 1. ※印寸法は圧縮前の寸法を示す。
2. 本図は一相分の接続を示す。
直射日光のあたる布設は接続部最外層にアサヒSテープ(アサヒPテープ)巻きが必要です。

●電気特性

試験項目	性能
商用周波耐電圧	45kV連続1時間
雷インパルス耐電圧	正負105kV、3回
商用周波電圧部分放電	17kVで10pC未満
長期課通電	20kV、導体温度 90℃ 28回、105℃ 2回
気密	98kPa(1.0kgf/cm ²)、1時間

(注)エコケーブル・耐火ケーブルなどのポリエチレンシースケーブルはケーブルの敷設環境によって稀にシースが収縮する場合があります。端末処理部(接続部)での対策を必要とされる場合は裏表紙に記載の営業へお問合わせください。

33kV CVケーブル用 常温収縮形直線接続材料



33kV 単心CV、CVTケーブル用

★特 長

1. 常温収縮工法で簡単・短時間施工
2. 幅広いケーブルサイズに対応
3. 一体型ゴムユニット本体を採用
4. シュリンクバック現象抑制仕様、遮蔽層縁切り仕様も可能



型番 (CVT用)	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)		六角圧縮ダイス 対角寸法 (mm)
		A	B	
PJ33CCST-A60C-SB	60	750	80	29
PJ33CCST-A100C-SB	100	750	85	32
PJ33CCST-A150C-SB	150	770	85	32
PJ33CCST-A200C-SB	200	770	90	38
PJ33CCST-A250C-SB	250	770	90	38
PJ33CCST-A325C-SB	325	820	95	42
PJ33CCST-A400C-SB	400	820	95	42
PJ33CCST-A500C-SB	500	820	95	47
PJ33CCST-A600C-SB	600	820	100	47



- ① 導体接続管
- ② 絶縁筒
- ③ ACPテープ
- ④ 平編組線
- ⑤ 接地スプリング
- ⑥ アサヒCテープ
- ⑦ 防水カバー
- ⑧ アサヒPテープ
- ⑨ シール材
- ⑩ 熱収縮チューブ

● 電気特性 (JEC3408準拠)

試 験 項 目	性 能
商 用 周 波 耐 電 圧	65kV / 1時間に耐えること
雷 イ ン パ ル ス 耐 電 圧	±275kV / 3回に耐えること
長 期 課 通 電	30kV、導体温度:90℃ / 30回に耐えること
気 密	外圧 98kPa / 1時間に耐えること

(注) 砂埋めをする際は防護シート等で保護するなど、適切な外傷防止処置をお願いします。